

http://www.casadata.nl/Default.aspx?smId=199&utm\_medium=email&utm\_campaign=20120905\_nieuwsbrief - Windows Internet Explorer

Postcode:  Opslaan | Niet ingelogd Inloggen

**Onderbouwt Goede Beslissingen**

Home Nieuws Adverteren Begroten Aanmelden Boek Cursus Zoek

**Tuin en terrein**

- Tuinkostenwijzer
- Productwijzer
- Voorbeeld begrotingen tuin
- Voorbeeld projecten tuin
- Machines en gereedschap
- Afscheidingen
- Beplantingen
- Buitenrolering
- Grondwerk en drainage
- Tuininrichting
- Verhardingen

**Woning en gebouw**

- Bouwkostenwijzer
- Installatiekostenwijzer
- Schilderkostenwijzer
- Restauratiekostenwijzer
- Onderhoudskostenwijzer
- Onderhoudsplaner
- Conditiewijzer
- Productwijzer
- Prijswijzer materialen
- Trendwijzer
- Voorbeeld begrotingen
- Voorbeeld projecten woning
- Voorbeeld projecten gebouw
- Voorbeeld projecten restaura
- Afwerkvloeren
- Bedekking hellend dak
- Bedekking plat dak
- Beglazing

**Kosten scheidingswanden lopen 50% uiteen**  
 Van de volgende typen scheidingswanden zijn de bouwkosten van het monteren op een rij gezet:  
 \* Faay scheidingswand met vlasseven, type VP, 54 en 70 mm dik;  
 \* Spanell scheidingswanden met kartonnen kern en met vellingkanten, 59 en 104 mm dik;  
 \* Fermacell gipsvezelplaat op houten regelwerk met 95 mm wanddikte en 60 mm steenwol, zonder en met Keratine afwerklaag;  
 \* Metal stud wand 100 mm dik met 50 mm glaswol, met tweezijdig enkele beplating.  
 De procentuele prijsverschillen zijn uitgedrukt ten opzichte van een traditionele scheidingswand van houten regelwerk met 60 mm dik steenwol en afgewerkt met Fermacell gipsvezelplaat met Keratine afwerking.  
 Bij de vergelijking is uitgegaan van een wandhoogte van 3 meter en een wandoppervlakte van circa 100 vierkante meter.  
 Bij andere uitgangspunten, wandsamenstellingen of afmetingen zullen de onderstaande uitkomsten afwijken.

Scheidingswand aanbrengen, 100 m2 oppervlakte, excl. BTW

Type scheidingswand	Wanddikte	Gipsplaat	Aantal uren	Loon-kosten	Materiaal-kosten	Directe kosten	Kosten per m2	Kosten-verschil %
<a href="#">Faay</a> separatiwand	54 mm dik	11 mm dik	62	2.369	2.957	5.327	53,27	-6
	70 mm dik	11 mm dik	65	2.484	3.426	5.911	59,11	5
<a href="#">Spanell</a> separatiwand	59 mm dik	9,5 mm dik	24	929	2.714	3.642	36,42	-36
	104 mm dik	9,5 mm dik	24	929	2.301	3.230	32,30	-43
<a href="#">Metal stud</a> wand	100 mm dik	12,5 mm dik	87	2.995	1.454	4.449	44,49	-21
<a href="#">Fermacell</a> gipsplaat, houten regelwerk	95 mm dik	12,5 mm dik	75	2.762	2.658	5.420	54,20	-4
	95 mm dik	12,5 mm dik Keratine	75	2.762	2.888	5.651	56,51	-4

Start | 8:25 5-9-2012